




DEMOLIZIONI: PIANTA COPERTURA – Scala 1:50



DEMOLIZIONI: PIANTA PIANO SECONDO – Scala 1:50



DEMOLIZIONI / RIMOZIONI

1. Rimozione dei pluviali e delle gronde.
2. Demolizione della muratura esterna in laterizio lungo le travi di bordo per consentire l'inghiaggio delle armature con il nuovo soletto.
3. Demolizione della marciapiede esterno in battuto di cemento su strato di calcestruzzo armato.
4. Demolizione marlo stradale.
5. Scavo a sezione obliqua per la formazione dei pilanti di fondazione dei setti esterni.
6. Demolizione dei pozzi e delle reti dei sottoservizi in corrispondenza dei nuovi setti esterni in c.a.
7. Demolizione cornice decorativa sulla muratura esterna per una lunghezza pari a quella del setto in c.a. da realizzare.
8. Demolizione rampa in dis e rivestimento in pietra.
9. Demolizione della soletta in latero-cemento e rimozione dei blocchi in vetrocemento.
10. Rimozione del marlo di copertura in coppi di laterizio, orditura secondaria e principale in legno e demolizione del cornicione in calcestruzzo armato.
11. Demolizione di parte di lampionamento per realizzazione di nuove porte metalliche in lamiera d'acciaio con abb.
12. Rimozione di cancello pedonale e ringhiera di delimitazione.
13. Demolizione partizione interna in laterizio.
14. Rimozione di pavimentazione esterna in masselli di dis autobloccanti.
15. Demolizione rampa al piano seminterrato e della pavimentazione in gres ceramico nel disimpegno.
16. Rimozione della pensilina metallica di ingresso.
17. Rimozione marlo di copertura per consentire la posa di una finestra velux di accesso al sistema anticaduta.
18. Demolizione dello strato di finitura del cornicione in c.a.
19. Rimozione dei serramenti esistenti.
20. Rimozione ringhiera metallica.
21. Demolizione parziale di pilastro di c.a. (si veda tavola 18).
22. Demolizione di porzione di trave di bordo in c.a. (si veda tavola 18).

NOTA: TUTTE LE MISURE E LE DIMENSIONI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE DALL'IMPRESA ESECUTRICE ED APPROVATE DALLA DIREZIONE LAVORI



COMUNE DI REFRANCORE

LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO DI STR. JORI 2

PROGETTO ESECUTIVO

07 DEMOLIZIONI: PIANTE PIANO SEMINTERRATO, PRIMO,
TAV. SECONDO E COPERTURA

Data: Maggio 2018 File: Demolizioni piante piano seminterrato - primo, secondo e copertura Scala: 1:50

UBICAZIONE: Str. Jori 2 - Refrancore

IL PROGETTISTA: Ing. Andrea Viviani

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Umberto Caso